

집 계 표

[공사명] (주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사 [전기, 통신공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[집 계 표]												
5. 전기통신공사		식	1		-		-		-		-	
직 접 공 사 비 소 계 (A)	전체	식	1.0		-		-		-		-	
1. 산재보험료	노무비 X 3.56%. 업체비율적용	식	1.0									
2. 고용보험료	노무비 X 1.03%. 업체비율적용	식	1.0									
3. 국민건강보험료	직접노무비 X 3.545%	식	1.0									
4. 국민연금보험료	직접노무비 X 4.5%	식	1.0									
5. 노인장기요양보험료	건강보험료 X 12.95%	식	1.0									
6. 산업안전보건관리비	(재료비+직,노) X 1.97%. 업체비율적용	식	1.0									
8. 건설기계대여대금 지급보증	직접공사비 X 0.07%	식	1.0									
9. 단수정리		식	1.0									
간 접 공 사 비 소 계 (B)	전체	식	1.0		-		-		-		-	
[합 계]					-		-		-		-	

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5. 전기공사												
5.1 사무동												
5.1.1 전력간선설비공사		식	1.0									
5.1.2 동력설비공사		식	1.0									
5.1.3 냉난방설비공사		식	1.0									
5.1.4 전열설비공사		식	1.0									
5.1.5 전등설비공사		식	1.0									
5.1.6 피뢰 및 접지설비공사		식	1.0									
5.1.7 기타공사	수변전설비, 옥외보안등, 케이블트레이공사	식	1.0									
5.2 창고동												
5.2.1 전력간선설비공사		식	1.0									
5.2.2 동력설비공사		식	1.0									
5.2.3 전열설비공사		식	1.0									
5.2.4 전등설비공사		식	1.0									
5.2.4 피뢰및접지설비공사		식	1.0									
5.3.5 임시전기공사		식	1.0									
[소계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5.1 사무동												
5.1.1 전력간선설비공사												
강제전선관	아연도 36 mm	M	21.0									
강제전선관	아연도 42 mm	M	9.0									
강제전선관	아연도 54 mm	M	37.0									
강제전선관용 부품	노말밴드, 아연도 36 mm	개	2.0									
강제전선관용 부품	노말밴드, 아연도 42 mm	개	1.0									
폴박스	150×150×100	개	1.0									
폴박스	200×200×200	개	1.0									
폴박스	300×300×200	개	2.0									
폴박스	400×400×300	개	2.0									
전선관지지행가	36c	개소	12.0									
전선관지지행가	42c	개소	5.0									
전선관지지행가	54c	개소	22.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	10mm ²	M	51.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	16mm ²	M	74.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	120mm ²	M	9.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 4C×10mm ²	M	41.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 4C×25mm ²	M	27.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 4C×35mm ²	M	85.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	1C×120mm ²	M	218.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	4C×10mm ²	M	28.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	4C×25mm ²	M	60.0									
압착단자	R형동선 나압착 10 mm ²	개	27.0									
압착단자	R형동선 나압착 16 mm ²	개	14.0									

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
압착단자	R형동선 나압착 25 mm²	개	24.0									
압착단자	R형동선 나압착 35 mm²	개	16.0									
압착단자	R형동선 나압착 120 mm²	개	17.0									
압착슬라이브	동압착슬라이브-C형 300mm²	개	10.0									
분전반	LE-1-B1	면	1.0									수배전반 납품
분전반	LF-1-B1	면	1.0									수배전반 납품
분전반	LP-1-1	면	1.0									수배전반 납품
분전반	LP-1-2	면	1.0									수배전반 납품
분전반	LP-1-3	면	1.0									수배전반 납품
분전반	LP-1-4	면	1.0									수배전반 납품
분전반	MCC-1-B1-F	면	1.0									수배전반 납품
분전반	MCC-1-B1-N	면	1.0									수배전반 납품
분전반	P-1-EHP, 방수형	면	1.0									수배전반 납품
분전반	P-1-ELEV	면	1.0									수배전반 납품
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
(소 계)												

공 사 내 역 서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
5.1.2 동력설비공사												
강제전선관	아연도 22 mm	M	23.0									
강제전선관	아연도 28 mm	M	142.0									
강제전선관	아연도 104 mm	M	35.0									
1종금속제가요전선관	22 mm 일반-방수	M	10.0									
1종금속제가요전선관	28 mm 일반-방수	M	28.0									
1종금속제가요전선관	104 mm 일반-방수	M	7.0									
1종금속제가요전선관	커넥터, 22 mm 일반-방수	개	6.0									
1종금속제가요전선관	커넥터, 28 mm 일반-방수	개	22.0									
1종금속제가요전선관	커넥터, 104 mm 일반-방수	개	8.0									
강제전선관용 부품	노말밴드, 아연도 28 mm	개	8.0									
강제전선관용 부품	노말밴드, 아연도104 mm	개	4.0									
폴박스	300×300×200	개	8.0									
전선관지지행가	22c	개소	14.0									
전선관지지행가	28c	개소	86.0									
전선관지지행가	104c	개소	21.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	4mm ²	M	299.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	6mm ²	M	31.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	150mm ²	M	111.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 3C×4mm ²	M	265.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 4C×4mm ²	M	21.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	3C×6mm ²	M	29.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	3C×240mm ²	M	106.0									
난연제어케이블	F-CVV-S, 3C×2.5mm ²	M	88.0									
플로트(레스)스위치	FLOATLESS S/W, 3P	개	3.0									

공 사 내 역 서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
압착단자	R형동선 나압착 6 mm²	개	8.0									
압착단자	R형동선 나압착 150 mm²	개	8.0									
압착단자	R형동선 나압착 240 mm²	개	24.0									
동력배관지지가대	104C	EA	4.0									
동력배관지지가대	28C	EA	1.0									
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
(소 계)												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5.1.3 냉난방설비공사												
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 22mm	M	431.0									
1종금속제가요전선관	22 mm 일반-비방수	M	38.0									
1종금속제가요전선관	28 mm 일반-방수	M	12.0									
1종금속제가요전선관	커넥터, 22 mm 일반-비방수	개	46.0									
1종금속제가요전선관	커넥터, 28 mm 일반-방수	개	14.0									
아우트렛박스	8각 54mm	개	22.0									
스위치박스	2 개용 54 mm	개	27.0									
450/750V 내열비닐절연전선	HFIX 2.25mm(4mm²)	M	690.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	4mm²	M	28.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	6mm²	M	72.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 2C×4mm²	M	26.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 4C×6mm²	M	68.0									
압착단자	R형동선 나압착 6 mm²	개	50.0									
[배관 부속재]	CD 전선관의 40 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공 사 내 역 서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
5.1.4 전열설비공사												
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 16mm	M	851.0									
스위치박스	2 개용 54 mm	개	68.0									
스위치박스	승압용 54mm	개	45.0									
아웃렛박스 커버	커버, 4각, 평형	개	7.0									
아웃렛박스 커버	커버, 4각, 2개용S/W (오목)	개	59.0									
시스템 박스	전선관용(매입)	개	6.0									
450/750V 내열비닐절연전선	HFIX 2.25mm(4mm ²)	M	2,703.0									
콘센트	매입-접지형, 250V 1구	개	5.0									
콘센트	매입-접지형, 250V 2구	개	80.0									
방우콘센트	매입-접지형, 250V 1구	개	17.0									
방우콘센트	매입-접지형, 250V 2구	개	2.0									
와이어콘넥터	6 mm ² x 2가닥	개	177.0									
대기전력시스템박스	대기2구	EA	15.0									
[배관 부속재]	CD 전선관의 40 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
5.1.5 전등설비공사												
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 16mm	M	488.0									
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 22mm	M	153.0									
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 28mm	M	6.0									
1종금속제가요전선관	16 mm 일반-비방수	M	168.0									
1종금속제가요전선관	커넥터, 16 mm 일반-비방수	개	204.0									
아우트렛박스	8각 54mm	개	129.0									
아우트렛박스	중형4각 54mm	개	9.0									
스위치박스	1 개용 54 mm	개	23.0									
스위치박스	2 개용 54 mm	개	7.0									
스위치박스	승압용 54mm	개	12.0									
아우트렛박스 커버	커버, 8각, 평형	개	113.0									
아우트렛박스 커버	커버, 4각,2개용S/W (오목)	개	1.0									
레이스웨이	BODY, 70 x 40	M	119.0									
레이스웨이	COVER, 70 x 40	M	119.0									
레이스웨이	COVER CLAMP, 70 x 40	개	56.0									
레이스웨이	JOINER, 70 x 40	개	38.0									
레이스웨이	END CAP, 70 x 40	개	30.0									
레이스웨이	A형 HANGER, 70 x 40	개	74.0									
레이스웨이	JOINT BOX, 70 x 40	개	15.0									
레이스웨이	기구용금구, 70 x 40	개	82.0									
450/750V 내열비닐절연전선	HFIX 2.25mm(4mm ²)	M	3,868.0									
매입스위치	250V 1로1구	개	8.0									
매입스위치	250V 1로2구	개	9.0									
매입스위치	250V 1로3구	개	6.0									

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
매입스위치	250V 1로4구	개	1.0									
매입스위치	250V 1로5구	개	4.0									
매입스위치	250V 1로6구	개	1.0									
인체감지센서 스위치	4선식	개	4.0									
일괄소등 스위치	250V 16A	개	1.0									
콘센트	매입-접지형, 250V 1구	개	12.0									
레일		M	46.0									
조명기구	PANDAT1조명	EA	2.0									조명기구 납품
조명기구	PANDAT2조명	EA	2.0									조명기구 납품
조명기구	PANDAT3조명	EA	5.0									조명기구 납품
조명기구	T5 900mm, LED 15W	EA	4.0									조명기구 납품
조명기구	레일스팟조명	EA	47.0									조명기구 납품
조명기구 A	LED 50W, 매입개방	EA	44.0									조명기구 납품
조명기구 B	LED 50W, 방등	EA	1.0									조명기구 납품
조명기구 D	LED 40W, 레이스웨이등	EA	41.0									조명기구 납품
조명기구 E	LED 15W, 다운라이트	EA	15.0									조명기구 납품
조명기구 F	LED 12W, 다운라이트	EA	17.0									조명기구 납품
조명기구 G	LED 15W, 원형직부등	EA	16.0									조명기구 납품
조명기구 H	LED 15W, 원형센서등	EA	25.0									조명기구 납품
조명기구 K	LED 10*2W, 벽부등	EA	1.0									조명기구 납품
조명기구 L	LED 10W, 벽부등	EA	8.0									조명기구 납품
[배관 부속재]	CD 전선관의 40 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공구 손료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소계]												

공 사 내 역 서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
5.1.6 피뢰 및 접지설비공사												
경질비닐전선관	HI 28 mm	M	101.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	16mm ²	M	9.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	70mm ²	M	101.0									
전기용 연동연선(BC)	70mm ²	M	287.0									
접지봉	14Φ×1000 mm	개	2.0									
탄소접지봉	G-2N(260x1000)	개	12.0									
피뢰침지지대	5M	SET	1.0									
알루미늄 봉	8Φ	M	106.0									
피뢰선지지금구	Cable 용, 38sq	개	106.0									
접지단자함	STEEL, 3 CCT	면	1.0									
접지단자함	STEEL, 7 CCT	면	1.0									
압착단자	R형동선 나압착 70 mm ²	개	10.0									
압착슬라이브	동압착슬라이브-C형 70 mm ²	개	40.0									
구조체접속	70sq	개소	19.0									
구조체접속측정단자함	상,하부	개	1.0									
분기콘넥터(AL용)	TEE	EA	4.0									
분기콘넥터(AL용)	일자	EA	18.0									
익스텐션조인트(AL용)	신축이완방지용	EA	10.0									
피뢰단자함	1CCT, 낙뢰카운터용	EA	2.0									
피뢰침	AOR/SK-389	EA	1.0									
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5.1.7 기타공사												
5.1.7.1 옥외보안등설비공사												
파상형 폴리에틸렌 전선관	40mm	M	74.0									
파상형 폴리에틸렌 전선관	65mm	M	524.0									
아우트렛박스	중형4각 54mm	개	4.0									
아우트렛박스 커버	커버, 4각, 평형	개	4.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 2C×10mm ²	M	1,145.0									
가로등 방수용 접속함	LTB-300 CV 6-35sq 용	SET	15.0									
외등기초(매입)	3m~6m미만(W/접지봉)	식	15.0									
가로등 건주 기계화 시공	일반 5m-7m	식	15.0									
조명기구 M	LED 30W, 문주등	EA	4.0									조명기구 납품
조명기구 N	LED 60W, 보안등 4M	EA	15.0									조명기구 납품
터파기//되메우기	옥외보안등용	식	1.0									
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5.1.7.2 수변전설비공사												
경질비닐전선관	HI 28 mm	M	101.0									
경질비닐전선관	HI 42 mm	M	103.0									
파상형 폴리에틸렌 전선관	150mm	M	124.0									
폴박스	700×700×400	개	1.0									
덕트형 케이블트레이	DUCT, W 450 x H 100	M	7.0									
덕트형 케이블트레이부속	HOR. ELBOW, W 450	개	1.0									
덕트형 케이블트레이부속	VER. ELBOW, W 450	개	2.0									
덕트형 케이블트레이부속	COVER, W 450	M	7.0									
덕트형 케이블트레이부속	HANGER, W 450	개	5.0									
덕트형 케이블트레이부속	커버커넥터,W600 BAND TYPE	개	4.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	50mm ²	M	32.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	70mm ²	M	69.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	185mm ²	M	103.0									
23KV동심난연케이블-옥내	22.9kV,F-CN/CO,수밀,1x60mm ²	M	403.0									
접지단자함	SUS, 8 CCT	면	1.0									
부스닥트	AL-AL, 4W 600A	M	16.0									수배전반 SCOPE
부스닥트	AL-AL, 4W 3500A	M	20.0									수배전반 SCOPE
부스닥트	FLEX-BUS, 4W 600A	개	2.0									수배전반 SCOPE
부스닥트	FLEX-BUS, 4W 3500A	개	2.0									수배전반 SCOPE
부스닥트부속품	수평 ELBOW, AL-FE 4W 600A	개	2.0									수배전반 SCOPE
부스닥트부속품	수평 ELBOW, AL-FE 4W 3500A	개	2.0									수배전반 SCOPE
부스닥트부속품	수직 ELBOW, AL-FE 4W 600A	개	2.0									수배전반 SCOPE
부스닥트부속품	수직 ELBOW, AL-FE 4W 3500A	개	2.0									수배전반 SCOPE
부스닥트부속품	FLANGED END, 4W 600A	개	2.0									수배전반 SCOPE

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
부스닥트부속품	FLANGED END, 4W 3500A	개	2.0									수배전반 SCOPE
부스닥트부속품	HANGER, 4W 600A	개	11.0									수배전반 SCOPE
부스닥트부속품	HANGER, 4W 3500A	개	13.0									수배전반 SCOPE
케이블 단말접속자재	자기수축,23kV 1Cx70 mm²	조	4.0									
압착단자	R형동선 나압착 50 mm²	개	1.0									
압착단자	R형동선 나압착 70 mm²	개	3.0									
압착단자	R형동선 나압착 185 mm²	개	5.0									
전주용 입상관	D130x2m	개	2.0									
전주입상(표준)인입	2 cct	개소	1.0									
필름밴드	1500mm	EA	4.0									
맨홀	2000x1500x1500	조	1.0									
Cubicle	LV-1, ACB 800AF	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	LV-2, FEEDER MCCB	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	LV-3, ACB 3200AF	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	LV-4, TIE ACB 3200AF	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	LV-5, FEEDER MCCB	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	LV-6, ATS & FEEDER MCCB	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	LV-R, 정류기 & 배터리	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	SS-1, LBS & MOF	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	SS-2, PT & VCB	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	TR-1, MOLD TR 400KVA	면	1.0									수배전반 SCOPE
Cubicle	TR-2, MOLD TR 1500KVA	면	1.0									수배전반 SCOPE
FLANGED END(내화)	4W 3500A	개	4.0									수배전반 SCOPE
HANGER(내화)	4W 3500A	개	33.0									수배전반 SCOPE
부스닥트(내화)	AL-AL, 4W 3500A	M	50.0									수배전반 SCOPE

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
부스덕트(내화)	FLEX-BUS, 4W 3500A	개	4.0									수배전반 SCOPE
비상발전기	1600KW, 탑재형	대	1.0									발전기 SCOPE
수직ELBOW(내화)	AL-AL, 4W 3500A	개	4.0									수배전반 SCOPE
수평ELBOW(내화)	AL-AL, 4W 3500A	개	4.0									수배전반 SCOPE
운송 및 설치비	Cubicle & MCC	식	1.0									수배전반 SCOPE
운송 및 설치비	비상발전기	식	1.0									발전기 SCOPE
지장전주이설	고압선로	식	1.0									
터파기//되메우기	한전인입용	식	1.0									
사용전검사,안전진단비	사용전검사,안전진단비	식	1.0									
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
5.1.7.3 케이블트레이공사												
케이블 트레이	STRAIGHT, St W300x100Hx2.3t	M	48.0									
케이블 트레이	STRAIGHT, St W900x100Hx2.3t	M	20.0									
케이블 트레이부속품	H. ELBOW, St.W300x100Hx2.3t	개	3.0									
케이블 트레이부속품	V. ELBOW, St.W300x100Hx2.3t	개	2.0									
케이블 트레이부속품	H. TEE, St, W300x100Hx2.3t	개	1.0									
케이블 트레이부속품	H. CROSS, St.W900x100Hx2.3t	개	1.0									
케이블 트레이부속품	REDUCER, St, W900x100Hx2.3t	개	2.0									
케이블 트레이부속품	JOINT CONNEC.아연도 100Hx2.3	개	106.0									
케이블 트레이부속품	SHANK BOLT & NUT, 아연도	개	1,060.0									
케이블 트레이부속품	BONDING JUMPER, 35mm ²	개	53.0									
케이블 트레이부속품	찬넬스프링 너트, 아연도	개	96.0									
덕트형 케이블트레이	DUCT, W 300 x H 100	M	9.0									
덕트형 케이블트레이부속	HOR. ELBOW, W 300	개	1.0									
덕트형 케이블트레이부속	VER. ELBOW, W 300	개	1.0									
덕트형 케이블트레이부속	HOR. TEE, W 300	개	1.0									
덕트형 케이블트레이부속	COVER, W 300	M	9.0									
덕트형 케이블트레이부속	BRACKET, W 300	개	6.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	300mm ²	M	72.0									
방화폼패드작업	각종규격	식	1.0									
트레이지지가대	W300	개소	30.0									
트레이지지가대	W900	개소	12.0									
[소 모 잡 자 재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5.2 참고동												
5.2.1 전력간선설비공사												
파상형 폴리에틸렌 전선관	40mm	M	802.0									
파상형 폴리에틸렌 전선관	50mm	M	54.0									
파상형 폴리에틸렌 전선관	80mm	M	539.0									
파상형 폴리에틸렌 전선관	100mm	M	655.0									
파상형 폴리에틸렌 전선관	125mm	M	146.0									
관로구방수장치	D50	조	88.0									
관로구방수장치	D80	조	52.0									
관로구방수장치	D100	조	30.0									
관로구방수장치	D125	조	4.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	10mm ²	M	459.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	16mm ²	M	455.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	35mm ²	M	74.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	50mm ²	M	387.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	95mm ²	M	268.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	120mm ²	M	546.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	300mm ²	M	156.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1C×70mm ²	M	281.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1C×95mm ²	M	172.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1C×150mm ²	M	437.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 4C×25mm ²	M	267.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 4C×35mm ²	M	55.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	1C×95mm ²	M	1,306.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	1C×120mm ²	M	4,166.0									

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
소방용내화전선(F-FR-8)	1C×185mm ²	M	1,176.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	1C×300mm ²	M	1,193.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	4C×10mm ²	M	438.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	4C×25mm ²	M	113.0									
압착단자	R형동선 나압착 10 mm ²	개	60.0									
압착단자	R형동선 나압착 16 mm ²	개	14.0									
압착단자	R형동선 나압착 25 mm ²	개	48.0									
압착단자	R형동선 나압착 35 mm ²	개	10.0									
압착단자	R형동선 나압착 50 mm ²	개	6.0									
압착단자	R형동선 나압착 70 mm ²	개	8.0									
압착단자	R형동선 나압착 95 mm ²	개	26.0									
압착단자	R형동선 나압착 120 mm ²	개	54.0									
압착단자	R형동선 나압착 150 mm ²	개	8.0									
압착단자	R형동선 나압착 185 mm ²	개	18.0									
압착단자	R형동선 나압착 300 mm ²	개	18.0									
맨홀	1000x1000x1000	조	9.0									
맨홀	2000x1500x1500	조	2.0									
냉동판넬(방폭)	P-1-A	면	1.0									장비업체 SCOPE
냉동판넬(방폭)	P-2-A	면	1.0									장비업체 SCOPE
냉동판넬(방폭)	P-3-A	면	1.0									장비업체 SCOPE
냉동판넬(방폭)	P-4-A	면	1.0									장비업체 SCOPE
냉동판넬(방폭)	P-5-A	면	1.0									장비업체 SCOPE
냉동판넬(방폭)	P-6-A	면	1.0									장비업체 SCOPE
냉동판넬(방폭)	P-7-A	면	1.0									장비업체 SCOPE
분전반(방폭)	LP-2-1/LP-2-1(E)	면	1.0									수배전반 SCOPE

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
분전반(방폭)	LP-3-1/LP-3-1(E)	면	1.0									수배전반 SCOPE
분전반(방폭)	LP-4-1/LP-4-1(E)	면	1.0									수배전반 SCOPE
분전반(방폭)	LP-5-1/LP-5-1(E)	면	1.0									수배전반 SCOPE
분전반(방폭)	LP-6-1/LP-6-1(E)	면	1.0									수배전반 SCOPE
분전반(방폭)	LP-7-1/LP-7-1(E)	면	1.0									수배전반 SCOPE
분전반(방폭)	LP-8-1/LP-8-1(E)	면	1.0									수배전반 SCOPE
분전반(방폭)	LP-9-1/LP-9-1(E)	면	1.0									수배전반 SCOPE
터파기//되메우기	옥외전기관로용	식	1.0									
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5.2.2 동력설비공사												
강제전선관(방폭)	아연도 28 mm	M	1,423.0									
강제전선관(방폭)	아연도 36 mm	M	389.0									
2종금속제가요전선관	프리카튜브, 28 mm 방수	M	30.0									
2종금속제가요전선관	프리카박스커넥터, 28mm 방수	개	36.0									
내압방폭엘보	28C	개	43.0									
내압방폭엘보	36C	개	13.0									
컴파운드		포	20.0									
방폭실링씰팅V	28C	개	43.0									
방폭실링씰팅V	36C	개	13.0									
유니온카플링	28C	개	43.0									
유니온카플링	36C	개	13.0									
폴박스	150×150×100	개	4.0									
폴박스	200×200×200	개	11.0									
폴박스	400×400×300	개	1.0									
전선관지지행가	28c	개소	866.0									
전선관지지행가	36c	개소	242.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	4mm ²	M	1,565.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	10mm ²	M	438.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 3C×4mm ²	M	1,141.0									
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 3C×10mm ²	M	450.0									
소방용내화전선(F-FR-8)	3C×4mm ²	M	353.0									
압착단자	R형동선 나압착 10 mm ²	개	120.0									
내압방폭콘센트	3Φ380V 3P 50A	EA	13.0									
내압방폭후렉시블	28C, 500mm	EA	43.0									

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

[illegible]

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5.2.3 전열설비공사												
강제전선관(방폭)	아연도 16 mm	M	987.0									
내압방폭엘보	16C	개	64.0									
컴파운드		포	10.0									
방폭실링휰팅V	16C	개	31.0									
유니온카플링	16C	개	32.0									
전선관지행가	16c	개소	600.0									
450/750V 내열비닐절연전선	HFIX 2.25mm(4mm ²)	M	2,960.0									
내압방폭콘센트	1Φ220V 2P 16A	EA	32.0									
내압방폭후렉시블	28C,500mm	EA	32.0									
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
5.2.4 전등설비공사												
강제전선관(방폭)	아연도 16 mm	M	2,303.0									
강제전선관(방폭)	아연도 22 mm	M	90.0									
내압방폭엘보	16C	개	72.0									
내압방폭엘보	22C	개	7.0									
컴파운드		포	22.0									
방폭실링휘팅V	16C	개	231.0									
방폭실링휘팅V	22C	개	7.0									
유니온카플링	16C	개	233.0									
유니온카플링	22C	개	5.0									
아우트렛박스	8각 54mm	개	8.0									
아우트렛박스	중형4각 54mm	개	21.0									
스위치박스	2 개용 54 mm	개	8.0									
아우트렛박스 커버	커버, 4각,2개용S/W (오목)	개	8.0									
전선관지지행가	16c	개소	1,401.0									
전선관지지행가	22c	개소	54.0									
450/750V 내열비닐절연전선	HFIX 2.25mm(4mm²)	M	7,696.0									
일괄소등 스위치	250V 16A	개	8.0									
내압방폭스위치	단로1로2구	EA	11.0									
내압방폭스위치	단로1로3구	EA	5.0									
내압방폭스위치	단로1로4구	EA	1.0									
내압방폭스위치	단로1로5구	EA	2.0									
조명기구 G	LED 15W, 원형직부등	EA	1.0									조명기구 납품
조명기구 G1	LED 30W, 방폭원형직부등	EA	7.0									조명기구 납품
조명기구 I	LED 120W, 고천정투광등	EA	21.0									조명기구 납품

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

[illegible]

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
5.2.4 피뢰및접지설비공사												
경질비닐전선관	HI 28 mm	M	754.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	16mm ²	M	70.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	70mm ²	M	754.0									
전기용 연동연선(BC)	70mm ²	M	1,351.0									
접지봉	14Φ×1000 mm	개	16.0									
탄소접지봉	G-2N(260x1000)	개	48.0									
피뢰침지지대	5M	SET	18.0									
알루미늄 봉	8Φ	M	1,110.0									
피뢰선지지금구	Cable 용, 38sq	개	1,110.0									
압착슬리브	동압착슬리브-C형 70 mm ²	개	149.0									
구조체접속	70sq	개소	206.0									
분기콘넥터(AL용)	TEE	EA	18.0									
분기콘넥터(AL용)	일자	EA	265.0									
익스텐션조인트(AL용)	신축이완방지용	EA	113.0									
피뢰단자함	1CCT, 낙뢰카운터용	EA	8.0									
피뢰단자함	3CCT, 낙뢰카운터용	EA	8.0									
피뢰침	AOR/SK-389	EA	18.0									
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][전기설비공사]

[illegible]

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6. 정보통신공사												
6.1 사무동												
6.1.1 통합배선설비공사		식	1.0									
6.1.2 CCTV설비공사		식	1.0									
6.1.3 케이블트레이공사(통신)		식	1.0									
6.2 창고동												
6.2.1 통합배선설비공사		식	1.0									
6.2.2 CCTV설비공사		식	1.0									
[소계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6.1 사무동												
6.1.1 통합배선설비공사												
강제전선관	아연도 16 mm	M	31.0									
경질비닐전선관	HI 28 mm	M	54.0									
경질비닐전선관	HI 42 mm	M	6.0									
경질비닐전선관	HI 70 mm	M	17.0									
경질비닐전선관(지중)	HI 16 mm	M	46.0									
경질비닐전선관(지중)	HI 54 mm	M	39.0									
경질비닐전선관(지중)	HI 70 mm	M	117.0									
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 16mm	M	160.0									
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 22mm	M	487.0									
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 28mm	M	28.0									
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 36mm	M	46.0									
강제전선관용 부품	위샤캡, 28 C	개	1.0									
아우트렛박스	8각 54mm	개	1.0									
스위치박스	1 개용 54 mm	개	114.0									
아우트렛박스 커버	커버, 8각, 평형	개	1.0									
시스템 박스	전선관용(매입)	개	21.0									
폴박스	100×100×100	개	4.0									
폴박스	300×300×300	개	1.0									
폴박스	500×500×300	개	1.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	6mm ²	M	70.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	10mm ²	M	6.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	16mm ²	M	48.0									
고발포동축케이블	삼중차폐, 5C-HFBT	M	185.0									

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
고발포동축케이블	삼중차폐, 7C-HFBT	M	76.0									
UTP 케이블	Cat.5E 0.5mm 25P	M	417.0									
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P	M	1,291.0									
광케이블(옥외용)	SM 9/125, 2c	M	99.0									
광케이블(옥내용)	SM 8c	M	122.0									
모듈라잭	매입용, Cat.6 2구	개	94.0									
M.D.F	국선400 + 사선800	대	1.0									
TV UNIT	쌍방향, 단말	개	10.0									
접지봉	18Φ×2400 mm	개	6.0									
접지봉 콘넥터	일반형 Φ19	개	6.0									
접지단자함	STEEL, 2 CCT	면	1.0									
핸드홀	수공1호	조	1.0									
AP(와이파이증폭기)		EA	1.0									
IDF단자함	IDF-1-1	면	1.0									
IDF단자함	IDF-1-2	면	1.0									
IDF단자함	IDF-1-3	면	1.0									
IDF단자함	IDF-1-4	면	1.0									
IDF단자함	IDF-1-B1	면	1.0									
TV분배기함	TV-1-1	면	1.0									
TV분배기함	TV-1-2	면	1.0									
TV분배기함	TV-1-3	면	1.0									
TV분배기함	TV-1-4	면	1.0									
TV분배기함	TV-1-R	면	1.0									
TV증폭기함	TV-1-B1M	면	1.0									
광인출구	1구용	EA	10.0									

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

[illegible]

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
6.1.2 CCTV설비공사												
강제전선관	아연도 16 mm	M	156.0									
강제전선관	아연도 22 mm	M	31.0									
강제전선관	아연도 36 mm	M	116.0									
아우트렛박스	8각 54mm	개	10.0									
아우트렛박스 커버	커버, 8각, 평형	개	10.0									
폴박스	100×100×50	개	21.0									
전선관지지행가	16c	개소	95.0									
전선관지지행가	22c	개소	18.0									
전선관지지행가	36c	개소	70.0									
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P	M	306.0									
광케이블(옥내용)	SM 4c	M	108.0									
CAMERA BRACKET	천정가변형	EA	7.0									
DOME CAMERA	200만화소	대	11.0									
EOC	UTP/E.V 영상제어	EA	1.0									
HDD	8TB	EA	6.0									
HUB	L2 SWITCH HUB	EA	2.0									
IP CAMERA	BULLET 200만화소	대	7.0									
NVR SYSTEM	32CH	EA	2.0									
POE HUB	8PORT(단자함용)	EA	5.0									
SYSTEM RACK	22인치(600*800*1800)	대	2.0									
광접속	자재포함	식	1.0									
노출단자함	500*600*150	면	5.0									
모니터	22인치 LED	EA	4.0									
설치및시험조정비	사무동 CCTV	식	1.0									

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

[illegible]

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

명 칭	규 격	단위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
6.1.3 케이블트레이공사(통신)												
케이블트레이	STRAIGHT, St W300x100Hx2.3t	M	22.0									
케이블트레이	STRAIGHT, St W500x100Hx2.3t	M	60.0									
케이블트레이부속품	H. ELBOW, St, W500x100Hx2.3t	개	3.0									
케이블트레이부속품	H. TEE, St, W300x100Hx2.3t	개	1.0									
케이블트레이부속품	H. TEE, St, W500x100Hx2.3t	개	2.0									
케이블트레이부속품	REDUCER, St, W500x100Hx2.3t	개	1.0									
케이블트레이부속품	JOINT CONNEC. 아연도 100Hx2.3	개	66.0									
케이블트레이부속품	SHANK BOLT & NUT, 아연도	개	66.0									
케이블트레이부속품	BONDING JUMPER, 35mm²	개	33.0									
케이블트레이부속품	찬넬스프링 너트, 아연도	개	52.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	16mm²	M	86.0									
트레이지지가대	W300	개소	14.0									
트레이지지가대	W500	개소	38.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소 계]												

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6.2 참고동												
6.2.1 통합배선설비공사												
강제전선관(방폭)	아연도 22 mm	M	587.0									
경질비닐전선관(지중)	HI 16 mm	M	84.0									
경질비닐전선관(지중)	HI 28 mm	M	3,637.0									
관로구방수장치	D30	조	88.0									
내압방폭엘보	22C	개	30.0									
컴파운드		포	10.0									
방폭실링휰팅V	22C	개	15.0									
유니온카플링	22C	개	132.0									
노출SW BOX	22-1방	개	15.0									
폴박스	100×100×100	개	8.0									
전선관지지행가	22c	개소	357.0									
접지용비닐절연전선(F-GV)	10mm ²	M	88.0									
UTP 케이블	Cat.5E 0.5mm 25P	M	931.0									
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P	M	1,148.0									
광케이블(옥외용)	SM 9/125, 8c	M	892.0									
모듈라잭	매입용, Cat.6 2구	개	15.0									
접지봉	18Φ×2400 mm	개	24.0									
접지봉 콘넥터	일반형 Φ19	개	24.0									
접지단자함	STEEL, 1 CCT	면	8.0									
압착단자	R형동선 나압착 10 mm ²	개	8.0									
핸드홀	수공1호	조	3.0									
IDF단자함	IDF-2-1	면	1.0									
IDF단자함	IDF-3-1	면	1.0									

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

[illegible]

공사내역서

공사명 : [(주)세인트앤엘 안성 반제리 위험물창고 신축공사][정보통신공사]

명칭	규격	단위	수량	자재비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6.2.2 CCTV설비공사												
강제전선관(방폭)	아연도 16 mm	M	505.0									
강제전선관(방폭)	아연도 22 mm	M	138.0									
파상형 폴리에틸렌 전선관	30mm	M	990.0									
관로구방수장치	D30	조	24.0									
내압방폭엘보	22C	개	16.0									
컴파운드		포	10.0									
방폭실링휰팅V	16C	개	26.0									
방폭실링휰팅V	22C	개	10.0									
유니온카플링	16C	개	78.0									
유니온카플링	22C	개	22.0									
폴박스	100×100×100	개	11.0									
전선관지지행가	16c	개소	307.0									
전선관지지행가	22c	개소	83.0									
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P	M	976.0									
광케이블(옥외용)	SM 9/125, 4c	M	990.0									
IP CAMERA	방폭, 32배줌, 200만화소	EA	26.0									
POE HUB	8PORT(단자함용)	EA	8.0									
광접속	자재포함	식	1.0									
노출단자함	500*600*150	면	8.0									
설치및시험조정비	창고동 CCTV	식	1.0									
[배관 부속재]	전선관의 15 %	식	1.0									
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1.0									
[공구 손료]	노무비의 3 %	식	1.0									
[소계]												